CMC 2.0V2 Refill6_ZD;

Zwischenstation für 6 Produkte, zur manuellen Reinigung von Produktionsbetrieben wie Großküchen Schlachthäusern usw.

Konstruktive Ausführung, passend zur Dosieranlage mit peristaltischen Pumpen und der bauseitig verlegten Medienversorgungsleitungen zur zentralen Versorgung der Dosierstationen.
Mit der Zwischenstation, ist eine automatische und einstellbare Vormischung mit Demi- Wasser, der Chemikalien in 6 Produktbehältern aus CNS herzustellen.
Das Mischverhältnis muss von 8 bis 100% einstellbar sein und selbst bei Druckschwankungen konstant bleiben.
Ausführung: 6 Stück 1000mm hoch Wandmontage, Betriebs- und Anschlussfertig montiert mit der unterkante 800mm OKFF, mit Ø 108*3,0mm und je 8 Anschlussnippel 13mm lang mit Ø 9,25*1,75mm, zum Anschluss der Medienversorgungsleitungen, unten. Oben muss eine ohne Werkzeug, abnehmbare Abdeckung mit Belüftung vorhanden sein. Die Ansteuerung der Dosieranlage mit peristaltischen Pumpen erfolgt über je 3 potentialfreie Kontakte mit 400VAC 16A, diese müssen in einem Anschlusskasten mit Federkontaktklemmen ausgeführt sein.
Der bauseitige Demi-Wasseranschluss (80µS; 15°C) ist in ¾“ AG, mit 2bar Fliessdruck und mit Absperreinrichtung vorhanden.

Komplett liefern und betriebsbereit herrichten
Angeboten

Fabrikat: Edmund Ebert GmbH
Typ: CMC 2.0V2 Refill6_ZD

LV Text CleanerMix Center 2.0V2

Dosierstation für Schlauchroller und Eimerdosierung, zur manuellen Reinigung von Produktionsbetrieben wie Großküchen Schlachthäusern usw.

Ausführung: Wandmontage, Betriebs- und Anschlussfertig montiert mit der unterkante 950mm OKFF, und je 4 Anschlussnippel 13mm lang mit Ø 9,25*1,75mm, zum Anschluss der Medienversorgungsleitungen, unten.
CNS Gehäuse mit Systemtrenner BA gemäß DIN EN 1717 zur Absicherung des Trinkwassernetzes beim Anschluss von Trinkwasser gefährdenden Geräten und Anlagen, entsprechend den Klassen 1-4 nach DIN 1988, Teil 4.

Die Anlage muss mit Rückflussverhinderer, Absperreinrichtung und einer Regelung der Wassertemperaturen für die benötigten 20 bis 48°C Einstellbar sein.

Die Dosierung zum Schlauchroller soll mittels eines Hebels zwischen Wasser oder Chemiebeimischung erfolgen.
Zur Auswahl welche Chemikalie beigemischt werden soll, ist ein Umschaltventil mit Keramik für zwei Produkte und einem leicht zugänglichen Hebel im Frontbereich montiert.

Die Dosierung für die Anwendung mit dem Eimer, ist im Frontbereich der Auslass für die gebrauchsfertige Lösung, ein Umschaltventil mit Keramik für vier Produkte und einem leicht zugänglichen Hebel im Frontbereich montiert.

Die Beschriftung ist leicht verständlich und mit der jeweiligen Funktion der Anwenderlösung bezeichnet.
Anwendungsbeispiele und Gefahrenhinweise sind mit Symbolen und Text für alle Handelsüblichen Produkte beschrieben.

Die Dosierung soll festeinstellbar von 0,25% bis 18% und mit einer Durchflussmenge von 16l/min bei 2,8bar Fliesdruck in der Eimerdosierung sein.

12,5l/min bei 2,8bar Fliesdruck für Wasser ohne Chemie ist werden dem Schlauchroller zur Verfügung gestellt. Mit Chemie soll 9l/min bei 2,8bar Fliesdruck durch die Schlauchrollerdosierung fliesen.

Anschlüsse:
Kaltwasser weich 0 – 3°dH ¾“ max. 18°C Verschraubung IG
Warmwasser weich 0 – 3°dH ¾“ max. 60°C Verschraubung IG
Abwasser DN 40 (Geruchsverschluss bauseitig)
4 Dosierleitungen 4 Anschlussnippel 13mm lang mit Ø 9,25*1,75mm aus der zentralen Versorgung
Schlauchrolleranschluss ¾“ Verschraubung IG
Alle Anschlüsse sind durch das Gerät abgedeckt.

Konstruktive Ausführung, passend zu Medienversorgungsleitungen der zentralen Versorgung. Deshalb ist auf exakt gleiche Höhen der bauseitigen Anschlüsse aller Einsatzorte, zu achten.
Die bauseitigen Anschlüsse sind 950mm OKFF.

Abmessungen:
B, H, T, 450*600*100mm
Wandmontage

Komplett liefern und betriebsbereit herrichten
Angeboten

Fabrikat: Edmund Ebert GmbH
Typ: CMC 2.0V2_Refill6_ZD

CMC 2.0V2 Dosierleitungen und Kabel;

Medienleitungen zur Versorgung der Zwischenstation, Dosierstationen und Maschinen

Dosierstationen
Ausführung in PE-X mit einem Ø 12,0*2,0 mm
Die Medienleitungen zu den Dosierstationen sind je 4 Rohren von der Zwischenstation zu verlegen und mittels Klemm- und Pressverbindungen zu verbinden.

Zwischenstation
Ausführung in PE-X mit einem Ø 12,0*2,0 mm
Die Medienleitungen zu der Zwischenstation ist je 1 Rohr von der Dosieranlage zu verlegen und mittels Klemm- und Pressverbindungen zu verbinden.
Die Steuerleitungen sind 6* YSLY-JZ 5*1mm² und 6* YSLY-JZ 2*1mm² werden vom Spülmittellieferanten aufgeklemmt und müssen daher auf der Dosieranlagenseite 8mtr und an der Zwischenstationseite 5mtr länger sein.

Geschirrspülmaschine
Ausführung in PE-X mit 2 Rohre Ø 12,0*2,0 mm und 2 Rohre Ø 6,0*1,0 mm
Die Medienleitungen zu der Geschirrspülmaschine sind von der Dosieranlage zu verlegen und mittels Klemm- und Pressverbindungen zu verbinden.
Die Steuerleitungen sind 1* YSLY-JZ 7*1mm² und 2* YSLY-JZ 2*1mm² und 1*YSL11Y-CY-JZ 2*1mm² werden vom Spülmittellieferanten aufgeklemmt und müssen daher auf der Dosieranlagenseite 8mtr und an der Maschinenseite 5mtr länger sein.

Topfspülmaschine
Ausführung in PE-X mit 2 Rohre Ø 12,0*2,0 mm und 2 Rohre Ø 6,0*1,0 mm
Die Medienleitungen zu der Topfspülmaschine sind von der Dosieranlage zu verlegen und mittels Klemm- und Pressverbindungen zu verbinden.
Die Steuerleitungen sind 1* YSLY-JZ 7*1mm² und 1* YSLY-JZ 2*1mm² und 1*YSL11Y-CY-JZ 2*1mm² werden vom Spülmittellieferanten aufgeklemmt und müssen daher auf der Dosieranlagenseite 8mtr und an der Maschinenseite 5mtr länger sein.

Wagenwaschung
Ausführung in PE-X mit 2 Rohre Ø 12,0*2,0 mm und 2 Rohre Ø 6,0*1,0 mm
Die Medienleitungen zu der Wagenwaschung sind von der Dosieranlage zu verlegen und mittels Klemm- und Pressverbindungen zu verbinden.
Die Steuerleitungen sind 1* YSLY-JZ 7*1mm² und 1* YSLY-JZ 2*1mm² und 1*YSL11Y-CY-JZ 2*1mm² werden vom Spülmittellieferanten aufgeklemmt und müssen daher auf der Dosieranlagenseite 8mtr und an der Maschinenseite 5mtr länger sein.

Kombidämpfer
Ausführung in PE-X mit einem Ø 12,0*2,0 mm
Die Medienleitungen zu den Dämpfern sind je 2 Rohren von der Zwischenstation zu verlegen und mittels Klemm- und Pressverbindungen zu verbinden.

Bodenreinigungsmaschine
Ausführung in PE-X mit 1 Rohre Ø 16,0*2,0 mm
Die Medienleitungen zu der Bodenreinigungsmaschine sind von der Dosieranlage zu verlegen und mittels Klemm- und Pressverbindungen zu verbinden.
Die Steuerleitung ist 1* YSLY-JZ 7*1mm² und wird vom Spülmittellieferanten aufgeklemmt und muss daher auf der Dosieranlagenseite 8mtr und an der Maschinenseite 5mtr länger sein.

Komplett liefern und betriebsbereit herrichten
Angeboten

Fabrikat: Edmund Ebert GmbH
Typ: CMC 2.0V2 Dosierleitungen und Kabel